

أعمال التجهيز للعمل ونقل المخلفات والنظافه والمحارة والمشتريات العامه					
	البند	الوحده	الكميه	سعر الوحده	الاجمالي
1	اعمال تعديلات تكسير ونظافة ورفع مخلفات (مدخل بلكونه الليفنج + مدخل بلكونه الغرفه + فتح شباك الحمام + حمام ضيوف		مقطوعيه		4.000 ج
2	اعمال المباني لتعديل باب المطبخ + زياده عمود الليفينج وعمل بانوهات الحمامات وغلق شبابك حمام				6.000 ج
3	اعمال المحارة والبياض (مرمات بعد أعمال الكهرباء) + مرمات قديمه + تعديلات		مقطوعيه		8.000 ج
4	المشتريات العامه طوال الاعمال (رمل، اسمنت، جبس) + ردم الوحده رمل + مستلزمات (مشمع , كارتون , تيب الخ) + نقل مخلفات 5 عربيات				39.000 ج
الاجمــالي					
57.000					
أعمال تأسيس وتشطيب السباكه والصحي والخلاطات والاكسسوارات					
5	اعمال تأسيس وتشطيب السباكه شامل خامات ومصنعيات حسب التصميم 3 حمام+مطبخ شامل العزل المائي للحمامات+ (توريد خامات التأسيس Kessel + BR توصيف خامات التشطيب المستخدمه الصحي والخلاطات ديورافيت أو ايديال ستاندارد أو جروهي: قاعدة توالييت في حدود 9000 ج خلاط شاوور + السماعه والدش في حدود 10.000 ج خلاط حوض في حدود 3500 ج أحواض في حدود 9000 ج (رخام) خامات تشطيب (محابس + حنفيات غساله + صرف احواض + الاكسسوارات + أرضيات شاوور رخام				165.000 ج
6	بالمتر المربع توريد وتركيب كبائن + قواطيع زجاج للشاوور زجاج 10 ملم مع اكسسوارات ايطالي لعدد 2 حمام	م2	تقريبي لحين رفع المقاسات	سعر المتر شامل الاكسسوار 3900 ج	45.800 ج
الاجمــالي					
210.800 ج					

أعمال تأسيس وتشطيب الكهرباء + التيار الخفيف +
تأسيس التكييفات

7	اعمال تأسيس وتشطيب الكهرباء شامل خامات ومصنوعات حسب التصميم (اسلاك السويدي علب وخرطوم علاء الدين + لوحة الكهرباء نوع هاجر + لوحة تيار خفيف فينوس تأسيس أسلاك الانترنت والدفش والتليفون والتشطيب مفاتيح الانارة والبرايز نوع بتشينو أو فينوس ولمبات او اسبوتات سويدي او اليوس وليد بروفایل أو تراك لايت	135.000 ج	
8	تاسيس التكييفات	28.000	تقريبي

الاجه الى

أعمال الجبسوم بورد + الديكورات

9	توريد وتركيب جبسوم بورد للوحده بالكامل نوع كنافوف KNAUF بيوت نور + أمتار مسطحة	م ط + م 2	150 م	300 ج	45.000 ج
10	توريد وتركيب بانوهات ديكورية للرسيبشن + الطريقة	م ط	تقريبي لحين الاتفاق على التصميم	7000 ج	

الاجه _____ الى _____

أعمال الحوائط والأرضيات

11	توريد وتركيب سيراميك او بورسلين لحوائط وأرضيات 3 حمامات أنواع كليوباترا أو الجوهرة شامل الخامات والمصنعية + أرضيات وحوائط المطبخ (نوع في حدود 400 ج للمتر)	2م	130 م	700 ج	91.000 ج
12	توريد وتركيب ارضيات للرسبيشن والطريقة + الغرف +البلكونات بورسلين وسيراميك مصري كليوباترا او الجوهرة او بلاتينو شامل الخامات + المصنعيات على ان يكون سعر المتر في حدود 400 ج للمتر والباقي مصنعيات وخامات	2م	130 م	700 ج	91.000 ج

13	توريد وتركيب اعتاب رخام مستورد للحمامات + المطبخ				3000 ج
الاجمــ					

تحية طيبة و بعد,,,

بالأشارة الى المشروع المذكور أعلاه ، مرفق لسيادتكم جدول بنود الأعمال الأساسية للتشطيبات للوحدة خاصتكم مع العلم

-تم التسعير حسب قيمة الأعمال بالوقت الحالى

التعاقد و الدفعات المالية

-سيتم التعاقد و التعامل بالتكلفة الفعلية للخامات و المصروفات مع اضافة نسبة للتنفيذ و الاشراف و المتابعة ،

و عليه سيتم ارسال بيان تفصيلى بالمصروفات الخاصة بالوحدة لصرف المستحقات

- 50% دفعة مقدمة تخصم من اول مستخلص

-باقي المستحقات تصرف دفعات طبقا للمستخلصات

-مدة تنفيذ الأعمال من شهر ين الى ثلاثة أشهر عمل حسب طبيعة الأعمال و التصميم المعتمد بشرط ألا يوجد تعديلات جوهرية في التنفيذ

-هذه المقاييسه قابلة للزيادة أو النقصان في حدود 10 % حسب طبيعة الأعمال

ملحوظة:-

-يجب على المالك توفير مصدر للكهرباء و المياه